




NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 - 25 ENR/2002



ADENDA 5

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA – EMSEFUSA E.S.P. expide la ADENDA No 4 dentro del proceso de licitación pública No. 01 de 2016 cuyo objeto es “CONSTRUCCION DEL COLECTOR LA CHACHA FASE II EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA” de acuerdo a las respuestas dadas a las observaciones.

1. Se modifica el Presupuesto Oficial el cual quedara asi:

		PRESUPUESTO DE OBRA				CÓDIGO 600-F-03
						VERSIÓN 01
						PAGINA 1 DE 1
PRESUPUESTO DE : CONSTRUCCION 2 FASE COLECTOR LA CHACHA		EMSEFUSA E.S.P.				FECHA: 04/06/2014
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	C/DAD	V/UNITARIO	VR/TOTAL	
1	PRELIMINARES					
1.1	Localización, replanteo (mas de 100 m2)	ml	774.4	\$ 2 046.00	\$ 1 584 422	
2	EXCAVACION					
2.1	Excavacion manual material conglomerado entre 0 y 6m incluye retiro hasta 10 km	M3	1501.16	\$ 24 911.00	\$ 37 395 397	
2.2	Excavacion Manual en Roca A H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	401.0	\$ 95 367.00	\$ 38 242 167	
3	RETIRO Y CARGUE					
3.1	Retiro cargue mecanico a 15 km	m3	403.0	\$ 17 100.00	\$ 6 891 300	
4	ENTIBADOS					
4.1	ENTIBADO TIPO 1A madera	M2	1986.69	\$ 14 500.00	\$ 28 807 005	
5	RELLENOS E INSTALACION					
5.4	TRITURADO 3/4 PARA ATRAQUE	m3	335.0	\$ 89 092.00	\$ 29 845 820	
5.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN	m3	854.0	\$ 7 817.00	\$ 6 675 718	
5.6	RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE	m3	122.0	\$ 51 675.00	\$ 6 304 350	
6	POZOS DE INSPECCION					
6.1	CILINDRO PARA POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20 M., E=10 CM, EN LADRILLO RECOCIDO	ml	3.0	\$ 516 874.00	\$ 1 550 622	
6.2	PLACA CUBIERTA POZO D=170CM-E=20CM--27,6MPA-4000PSI fund. In situ.	Un	23.0	\$ 540 592.00	\$ 12 433 616	
6.3	BASE PARA POZO D=170CM E=20CM	Un	23.0	\$ 579 568.00	\$ 13 330 064	
6.4	ARO TAPA Y ARO BASE EN FERROCONCRETO	Un	23.0	\$ 245 301.00	\$ 5 641 923	

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

Tantos en paz, podemos más

