

	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 1 de 18

CONTRATO DE OBRA N° 47-2015

FECHA:	31 DE MARZO DE 2015	TIPO DE CONTRATO:	OBRA
DEPENDENCIA EJECUTORA QUE LIDERA EL PROCESO:	DIVISION ACUEDUCTO		
CONTRATISTA:	JAIRO FERNANDO MORENO HEREDIA		
NIT O CEDULA	79.274.164-2		
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$582.688.582.00) M/CTE IVA INCLUIDO.		
FORMA DE PAGO:	SE REALIZARAN LOS PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL FUNCIONARIO SUPERVISOR, SUMADO A LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN.		
CON CARGO AL RUBRO	030811010104 - 030811010204	No. C.D.P.	2015000329
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SERA DE OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.		
SUPERVISOR:	SERA EJERCIDA POR EL JEFE DE LA DIVISION DE ACUEDUCTO		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO, EN LOS BARRIOS LA PAMPA CARRERA 65, BALMORAL, MANILA, RED CHINAUTA ENTRE LA PLANTA LA VENTA Y PORVENIR Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS FUNDADORES, CARRERA 6, LA ALEJANDRA Y SECTOR RURAL DE VIENA EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA		

ESPECIFICACIONES ESPECIALES

EXPANSION RED DE ACUEDUCTO Ø 2" PVC RDE 21 EN EL SECTOR LA PAMPA CARRERA 65 DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDA	CANTIDAD	V/r Unitario	Valor Total
1	Localización y replanteo	ML	85.00	\$ 3,050	\$ 259,250
2	Seguridad y señalización	ML	85.00	\$ 12,000	\$ 1,020,000
3	Corte con disco diamantado andén en concreto e<=0,10	ML	107.00	\$ 7,500.00	\$ 802,500.00
4	Corte con disco diamantado andén en gravilla y/o tableta y/o baldosa e=0,04	ML	16.00	\$ 4,000.00	\$ 64,000.00
5	Demolición de andén en concreto e<=0,10	M2	27.00	\$ 11,800.00	\$ 318,600.00
6	Demolición de acabado de andén en gravilla o tableta o baldosa.	M2	4.00	\$ 7,000.00	\$ 28,000.00
7	Excavación manual tierra H=0-1 mts	M3	3.00	\$ 20,399.84	\$ 61,200.00
8	Excavación manual en conglomerado H=0-1 mts	M3	15.00	\$ 30,249.65	\$ 453,745.00
9	Excavación manual en roca H=0-1 mts	M3	5.00	\$ 67,299.48	\$ 336,497.00
10	Retiro y cargue de material sobrante de excavación y demolición	M3	25.00	\$ 18,500.00	\$ 462,500.00
11	Relleno con material seleccionado de excavación compactado mecánicamente	M3	1.00	\$ 15,200.04	\$ 15,200.00
12	Suministro, extendida y compactada de recebo tipo B-200	M3	12.00	\$ 54,300.00	\$ 651,600.00
13	Suministro y colocación de arena de peña, para base y atraque y relleno de tubería.	M3	11.00	\$ 89,550.00	\$ 985,050.00

[Handwritten signature]

	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 2 de 18

14	Suministro e instalación de tubería de 2" PVC RDE 21	ML	85.00	\$ 11,600.00	\$ 986,000.00
15	Suministro e instalación Codo 45° de 2" PVC RDE 21	UND	1.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00
16	Suministro e instalación Codo de 22,5° de 2" PVC RDE 21	UND	4.00	\$ 21,600.00	\$ 86,400.00
17	Suministro e instalación de collarín PVC 2" x 1/2"	UND	9.00	\$ 10,650.00	\$ 95,850.00
18	Suministro e instalación de manguera y uniones PF + UAD para domiciliaria. No incluye suspensión ni reconexión al usuario.	UND	9.00	\$ 25,050.03	\$ 225,450.00
19	Suministro e instalación Válvula de 2" HD EL	UND	1.00	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00
20	Suministro e instalación TEE HF 4" x 4" x 2"	UND	1.00	\$ 187,000.00	\$ 187,000.00
21	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 2"	UND	2.00	\$ 21,400.00	\$ 42,800.00
22	Suministro e instalación Tapón 2" HF Liso	UND	1.00	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00
23	Reposición concreto 2500 psi para andenes e<=0,10	M2	27.00	\$ 47,650.00	\$ 1,286,550.00
24	Reposición acabado en gravilla para andenes.	M2	1.00	\$ 37,650.00	\$ 37,650.00
25	Reposición acabado en tableta gres para andenes.	M2	4.00	\$ 43,500.00	\$ 174,000.00
26	Reposición acabado en baldosa cerámica para andenes.	M2	1.00	\$ 53,900.00	\$ 53,900.00
27	Reposición acabado en piedra para andenes.	M2	5.00	\$ 51,000.00	\$ 255,000.00
COSTO DIRECTO					\$ 9,332,792.00
ADMINISTRACION			24%		\$2,239,870
IMPREVISTOS			1%		\$93,328.00
UTILIDAD			5%		\$466,640.00
IVA/UTILIDAD			16%		\$74,662.00
COSTO TOTAL					\$ 12,207,292.00

EXPANSIÓN RED DE ACUEDUCTO Ø 2" PVC RDE 21 EN EL SECTOR BALMORAL CARRERA 11 ENTRE CALLES 18 A Y 20 DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTI DAD	Valor Unitario	Valor Total
1	Localización y replanteo	ML	180.00	\$ 3,050.00	\$549,000.00
2	Seguridad y señalización	ML	180.00	\$ 12,000.00	\$2,160,000.00
3	Corte con disco diamantado andén en concreto e<=0,10	ML	352.00	\$ 7,500.00	\$2,640,000.00
4	Corte con disco diamantado andén en gravilla y/o tableta y/o baldosa e=0,04	ML	230.00	\$ 4,000.00	\$920,000.00
5	Demolición de andén en concreto e<=0,10	M2	88.00	\$ 11,800.00	\$1,038,400.00
6	Demolición de acabado de andén en gravilla o tableta o baldosa.	M2	57.00	\$ 7,000.00	\$399,000.00
7	Excavación manual tierra H=0-1 mts	M3	5.00	\$ 20,399.84	\$101,999.20
8	Excavación manual en conglomerado H=0-1 mts	M3	38.00	\$ 30,249.65	\$1,149,487.00
9	Excavación manual en roca H=0-1 mts	M3	3.00	\$ 67,299.48	\$201,898.00

	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 3 de 18

10	Retiro y cargue de material sobrante de excavación y demolición	M3	60.00	\$ 18,500.00	\$1,110,000.00
11	Relleno con material seleccionado de excavación compactado mecánicamente	M3	1.00	\$ 15,200.00	\$15,200.00
12	Suministro, extendida y compactada de recebo tipo B-200	M3	25.00	\$ 54,300.00	\$1,357,500.00
13	Suministro y colocación de arena de peña, para base y atraque y relleno de tubería.	M3	23.00	\$ 89,550.00	\$2,059,650.00
14	Suministro e instalación de tubería de 2" PVC RDE 21	ML	180.00	\$ 11,600.00	\$2,088,000.00
15	Suministro e instalación Codo 45° de 2" PVC RDE 21	UND	2.00	\$ 7,650.00	\$15,300.00
16	Suministro e instalación Codo de 22,5° de 2" PVC RDE 21	UND	12.00	\$ 21,600.00	\$259,200.00
17	Suministro e instalación de collarín PVC 2" x 1/2"	UND	24.00	\$ 10,650.00	\$255,600.00
18	Suministro e instalación de manguera y uniones PF + UAD para domiciliaria. No incluye suspensión ni reconexión al usuario.	UND	24.00	\$ 25,050.03	\$ 601,201.00
19	Suministro e instalación Valvula de 2" HD EL	UND	3.00	\$ 390,000.00	\$1,170,000.00
20	Suministro e instalación TEE HF 2" x 2" x 2"	UND	3.00	\$ 93,000.00	\$ 279,000.00
21	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 2"	UND	6.00	\$ 21,400.00	\$ 128,400.00
22	Suministro e instalación Tapón 2" HF Liso	UND	1.00	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00
23	Reposición concreto 2500 psi para andenes e<=0,10	M2	88.00	\$ 47,650.00	\$ 4,193,200.00
24	Reposición acabado en gravilla para andenes.	M2	27.00	\$ 37,650.00	\$ 1,016,550.00
25	Reposición acabado en tableta gres para andenes.	M2	27.00	\$ 43,500.00	\$ 1,174,500.00
26	Reposición acabado en baldosa cerámica para andenes.	M2	8.00	\$ 53,900.00	\$431,200.00
COSTO DIRECTO					\$25,360,685.00
ADMINISTRACION					24% \$6,086,564.00
IMPREVISTOS					1% \$253,607.00
UTILIDAD					5% \$1,268,034.00
IVA/UTILIDAD					16% \$202,885.00
COSTO TOTAL					\$33,171,775.00

EXPANSIÓN RED DE ACUEDUCTO Ø 2" PVC RDE 21 EN EL SECTOR MANILA CARRERA 8 ENTRE CALLES 22 Y 25 DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Valor Unitario	Valor Total
1	Localización y replanteo	ML	442	\$ 3,050.00	\$ 1,348,100.00
2	Seguridad y señalización	ML	442	\$ 12,000.00	\$ 5,304,000.00
3	Corte con disco diamantado andén en concreto e<=0,10	ML	230	\$ 7,500.00	\$ 1,725,000.00

Handwritten signature and initials.

	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 4 de 18

4	Corte con disco diamantado andén en gravilla y/o tableta y/o baldosa e=0,04	ML	27	\$ 4,000.00	\$ 108,000.00
5	Demolición de andén en concreto e<=0,10	M2	58	\$ 11,800.00	\$ 684,400.00
6	Demolición de acabado de andén en gravilla o tableta o baldosa.	M2	7	\$ 7,000.00	\$ 49,000.00
7	Excavación manual tierra H=0-1 mts	M3	7	\$ 20,399.84	\$ 142,799.00
8	Excavación manual en conglomerado H=0-1 mts	M3	90	\$ 30,249.65	\$ 2,722,469.00
9	Excavación manual en roca H=0-1 mts	M3	32	\$ 67,299.48	\$ 2,153,583.00
10	Retiro y cargue de material sobrante de excavación y demolición	M3	133	\$ 18,500.00	\$ 2,460,500.00
11	Relleno con material seleccionado de excavación compactado mecánicamente	M3	1	\$15,200.04	\$ 15,200.00
12	Suministro, extendida y compactada de recebo tipo B-200	M3	60	\$ 54,300.00	\$ 3,258,000.00
13	Suministro y colocación de arena de peña, para base y atraque y relleno de tubería.	M3	57	\$ 89,550.00	\$ 5,104,350.00
14	Suministro e instalación de tubería de 2" PVC RDE 21	ML	442	\$ 11,600.00	\$ 5,127,200.00
15	Suministro e instalación Codo 90° de 2" PVC RDE 21	UND	8	\$ 24,600.00	\$ 196,800.00
16	Suministro e instalación Codo 45° de 2" PVC RDE 21	UND	2	\$ 7,650.00	\$ 15,300.00
17	Suministro e instalación Codo de 22,5° de 2" PVC RDE 21	UND	10	\$ 21,600.00	\$ 216,000.00
18	Suministro e instalación de collarín PVC 2" x 1/2"	UND	20	\$ 10,650.00	\$ 213,000.00
19	Suministro e instalación de manguera y uniones PF + UAD para domiciliaria. No incluye suspensión ni reconexión al usuario.	UND	20	\$ 25,050.03	\$ 501,001.00
20	Suministro e instalación Válvula de 2" HD EL	UND	3	\$390,000.00	\$ 1,170,000.00
21	Suministro e instalación TEE HF 2" x 2" x 2"	UND	3	\$ 93,000.00	\$ 279,000.00
22	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 2"	UND	6	\$ 21,400.00	\$ 128,400.00
23	Suministro e instalación Tapón 2" HF Liso	UND	1	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00
24	Reposición concreto 2500 psi para andenes e<=0,10	M2	58	\$ 47,650.00	\$ 2,763,700.00
25	Reposición acabado en gravilla para andenes.	M2	7	\$ 37,650.00	\$ 263,550.00
26	Reposición acabado en tableta gres para andenes.	M2	1	\$ 43,500.00	\$ 43,500.00
27	Reposición acabado en baldosa cerámica para andenes.	M2	5	\$ 53,900.00	\$ 269,500.00
COSTO DIRECTO					\$ 36,308,752.00
ADMINISTRACION				24%	\$8,714,100.00
IMPREVISTOS				1%	\$363,088.00
UTILIDAD				5%	\$1,815,438.00
IVA/UTILIDAD				16%	\$290,470.00
COSTO TOTAL					\$ 47,491,848.00

	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 6 de 18

26	Reposición acabado en tableta gres para andenes.	M2	1	\$ 43,500.00	\$ 43,500.00
27	Reposición acabado en baldosa cerámica para andenes.	M2	1	\$ 53,900.00	\$ 53,900.00
COSTO DIRECTO					\$ 16,337,297.00
ADMINISTRACION		24%			\$3,920,951.00
IMPREVISTOS		1%			\$163,373.00
UTILIDAD		5%			\$816,865.00
IVA/UTILIDAD		16%			\$130,698.00
COSTO TOTAL					\$ 21,369,184.00

EXPANSIÓN RED DE ACUEDUCTO Ø 10" PVC RDE 21 EL SECTOR PLANTA LA VENTA Y SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDA	CANTID	Valor Unitario	Valor Total
1	Localización y replanteo	ML	261	\$ 3,050.00	\$ 796,050.00
2	Seguridad y señalización	ML	261	\$ 12,000.00	\$ 3,132,000.00
3	Corte con disco diamantado andén en concreto e<=0,10	ML	0	\$ 7,500.00	\$ 0
4	Corte con disco diamantado pavimento en concreto e<=0,15	ML	0	\$ 14,999.98	\$ 0
5	Demolición de andén en concreto e<=0,10	M2	0	\$ 11,800.00	\$ 0
6	Demolición de pavimento en concreto	M2	0	\$ 50,786.76	\$ 0
7	Excavación manual tierra H=0-1 mts	M3	5	\$ 20,399.84	\$ 101,999.00
8	Excavación manual en conglomerado H=0-1 mts	M3	40	\$ 30,249.65	\$ 1,209,986.00
9	Excavación manual en roca H=0-1 mts	M3	60	\$ 67,299.48	\$ 4,037,969.00
10	Retiro y cargue de material sobrante de excavación y demolición	M3	109	\$ 18,500.00	\$ 2,016,500.00
11	Relleno con material seleccionado de excavación compactado mecánicamente	M3	15	\$ 15,200.00	\$ 228,001.00
12	Suministro, extendida y compactada de recebo tipo B-200	M3	37	\$ 54,300.00	\$ 2,009,100.00
13	Suministro y colocación de arena de peña, para base y atraque y relleno de tubería.	M3	58	\$ 89,550.00	\$ 5,193,900.00
14	Suministro e instalación de tubería de 10" PVC RDE 21	ML	261	\$ 219,100.00	\$ 57,185,100.00
15	Suministro e instalación Codo 90° de 10" PVC RDE 21	UND	3	\$ 1,351,900.00	\$ 4,055,700.00
16	Suministro e instalación Codo 45° de 10" PVC RDE 21	UND	2	\$ 899,200.00	\$ 1,798,400.00
17	Suministro e instalación Codo de 22,5° de 10" PVC RDE 21	UND	2	\$ 935,500.00	\$ 1,871,000.00
18	Suministro e instalación Válvula de 10" HD EL	UND	1	\$ 3,906,000	\$ 3,906,000.00
19	Suministro e instalación TEE HF 10" x 10" x 8"	UND	0	\$ 1,354,000.00	\$ 0
20	Suministro e instalación TEE HF 10" x 10" x 6"	UND	0	\$ 1,161,000.00	\$ 0
21	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 10"	UND	3	\$ 409,700.00	\$ 1,229,100.00

REPOSICION RED DE ACUEDUCTO Ø 2" PVC RDE 21 EN EL SECTOR FUNDADORES CALLE 2 F ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDA	CANTI D	Valor Unitario	Valor Total
1	Localización y replanteo	ML	56	\$ 3,050.00	\$ 170,800.00
2	Seguridad y señalización	ML	56	\$ 12,000.00	\$ 672,000.00
3	Corte con disco diamantado andén en concreto e<=0,10	ML	27	\$ 7,500.00	\$ 202,500.00
4	Corte con disco diamantado pavimento en concreto e<=0,15	ML	112	\$14,999.98	\$ 1,679,998.00
5	Demolición de andén en concreto e<=0,10	M2	7	\$ 11,800.00	\$ 82,600.00
6	Demolición de pavimento en concreto	M2	56	\$ 50,786.76	\$ 2,844,059.00
7	Excavación manual tierra H=0-1 mts	M3	3	\$ 20,399.84	\$ 61,200.00
8	Excavación manual en conglomerado H=0-1 mts	M3	23	\$ 30,249.65	\$ 695,742.00
9	Excavación manual en roca H=0-1 mts	M3	3	\$ 67,299.48	\$ 201,898.00
10	Retiro y cargue de material sobrante de excavación y demolición	M3	37	\$ 18,500.00	\$ 684,500.00
11	Relleno con material seleccionado de excavación compactado mecánicamente	M3	1	\$ 15,200.04	\$ 15,200.00
12	Suministro, extendida y compactada de recebo tipo B-200	M3	7	\$ 54,300.00	\$ 380,100.00
13	Suministro y colocación de arena de peña, para base y atraque y relleno de tubería.	M3	9	\$ 89,550.00	\$ 805,950.00
14	Suministro e instalación de tubería de 2" PVC RDE 21	ML	56	\$ 11,600.00	\$ 649,600.00
15	Suministro e instalación Codo 45º de 2" PVC RDE 21	UND	1	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00
16	Suministro e instalación Codo de 22,5º de 2" PVC RDE 21	UND	2	\$ 21,600.00	\$ 43,200.00
17	Suministro e instalación de collarín PVC 2" x 1/2"	UND	10	\$ 10,650.00	\$ 106,500.00
18	Suministro e instalación de manguera y uniones PF + UAD para domiciliaria. No incluye suspensión ni reconexión al usuario.	UND	10	\$25,050.03	\$ 250,500.00
19	Suministro e instalación Válvula de 2" HD EL	UND	2	\$390,000.00	\$ 780,000.00
20	Suministro e instalación TEE HF 2" x 2" x 2"	UND	2	\$ 93,000.00	\$ 186,000.00
21	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 2"	UND	8	\$ 21,400.00	\$ 171,200.00
22	Suministro e instalación Tapón 2" HF Liso	UND	2	\$ 46,400.00	\$ 92,800.00
23	Reposición concreto 3000 psi para placa vía e=0,15 m, incluye malla electrosoldada 0,15 x 0,15	M2	56	\$ 92,500.00	\$ 5,180,000.00
24	Reposición concreto 2500 psi para andenes e<=0,10	M2	5	\$ 47,650.00	\$ 238,250.00
25	Reposición acabado en gravilla para andenes.	M2	1	\$ 37,650.00	\$ 37,650.00




	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 7 de 18

22	Suministro e instalación reducción HF 10" x 8"	UND	1	\$735,000.000	\$ 735,000.00
23	Suministro e instalación reducción HF 10" x 6"	UND	0	\$620,000.00	\$ 0
24	Reposición concreto 3000 psi para placa vía e=0,15 m, incluye malla electro soldada 0,15 x 0,15	M2	0	\$ 92,500.00	\$ 0
25	Reposición concreto 2500 psi para andenes e<=0,10	M2	0	\$ 47,650.00	\$ 0
26	Reposición acabado en gravilla para andenes.	M2	0	\$ 37,650.00	\$ 0
27	Reposición acabado en tableta gres para andenes.	M2	0	\$ 43,500.00	\$ 0
28	Reposición acabado en baldosa cerámica para andenes.	M2	0	\$ 53,900.00	\$ 0
COSTO DIRECTO					\$89,505,804.00
ADMINISTRACION		24%			\$21,481,393.00
IMPREVISTOS		1%			\$895,058.00
UTILIDAD		5%			\$4,475,290.00
IVA/UTILIDAD		16%			\$716,046.00
COSTO TOTAL					\$117,073,591.00

REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Ø 8" PVC RDE 21 EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 12 Y 16 A DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.					
IT E M	DESCRIPCION	UNID AD	CANTI DAD	Valor Unitario	Valor Total
1	Localización y replanteo	ML	644	\$ 3,050.00	\$ 1,964,200.00
2	Seguridad y señalización	ML	644	\$ 12,000.00	\$1,728,000.00
3	Corte con disco diamantado andén en concreto e<=0,10	ML	1038	\$ 7,500.00	\$7,785,000.00
4	Corte con disco diamantado pavimento en concreto y/o asfalto e<=0,15	ML	65	\$ 14,999.98	\$ 974,999.00
5	Corte con disco diamantado andén en gravilla y/o tableta y/o baldosa e=0,04	ML	233	\$ 4,000	\$ 932,000.00
6	Demolición de andén en concreto e<=0,10	M2	350	\$ 11,800.00	\$ 4,130,000.00
7	Demolición de pavimento en concreto y/o asfalto	M2	20	\$ 50,786.76	\$ 1,015,735.00
8	Demolición de acabado de andén en gravilla o tableta o baldosa.	M2	70	\$ 7,000.00	\$ 490,000.00
9	Excavación manual tierra H=0-1 mts	M3	10	\$ 20,399.84	\$ 203,998.00
10	Excavación manual en conglomerado H=0-1 mts	M3	165	\$ 30,249.65	\$4,991,192.00
11	Excavación manual en roca H=0-1 mts	M3	20	\$ 67,299.48	\$1,345,990.00
12	Retiro y cargue de material sobrante de excavación y demolición	M3	234	\$ 18,500.00	\$4,329,000.00
13	Relleno con material seleccionado de excavación compactado mecánicamente	M3	17	\$ 15,200.04	\$ 258,401.00
14	Suministro, extendida y compactada de recebo tipo B-200	M3	78	\$ 54,300.00	\$4,235,400.00
15	Suministro y colocación de arena de peña, para base y atraque y relleno de tubería.	M3	95	\$ 89,550.00	\$8,507,250.00
16	Suministro e instalación de tubería de 8" PVC RDE 21	ML	644	\$ 139,200.00	\$89,644,800.00
17	Suministro e instalación Codo 90° de 8" PVC RDE 21	UND	1	\$ 628,038.00	\$ 628,038.00



	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 8 de 18

18	Suministro e instalación Codo 45° de 8" PVC RDE 21	UND	2	\$ 421,274.00	\$ 842,548.00
19	Suministro e instalación Codo de 22,5° de 8" PVC RDE 21	UND	6	\$417,600.00	\$ 2,505,600.00
20	Suministro e instalación de collarín PVC 2" x 1/2"	UND	12	\$ 10,650.00	\$ 127,800.00
21	Suministro e instalación de manguera y uniones PF + UAD para domiciliaria. No incluye suspensión ni reconexión al usuario.	UND	12	\$ 25,050.03	\$ 300,600.00
22	Suministro e instalación Válvula de 8" HD EL	UND	1	\$ 1,623,485.00	\$ 1,623,485.00
23	Suministro e instalación Válvula de 6" HD EL	UND	1	\$ 1,098,685.00	\$ 1,098,685.00
24	Suministro e instalación Válvula de 4" HD EL	UND	1	\$ 732,300.00	\$ 732,300.00
25	Suministro e instalación Válvula de 3" HD EL	UND	1	\$ 566,000.00	\$ 566,000.00
26	Suministro e instalación Válvula de 2" HD EL	UND	1	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00
27	Suministro e instalación TEE HF 8" x 8" x 6"	UND	1	\$ 812,000.00	\$ 812,000.00
28	Suministro e instalación TEE HF 8" x 8" x 4"	UND	1	\$ 774,300.00	\$ 774,300.00
29	Suministro e instalación TEE HF 8" x 8" x 3"	UND	1	\$ 678,660.00	\$ 678,660.00
30	Suministro e instalación TEE HF 8" x 8" x 2"	UND	1	\$ 593,000.00	\$ 593,000.00
31	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 8"	UND	2	\$ 206,326.00	\$ 412,652.00
32	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 6"	UND	1	\$ 139,300.00	\$ 139,300.00
33	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 4"	UND	1	\$ 51,155.00	\$ 51,155.00
34	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 3"	UND	1	\$ 36,700.00	\$ 36,700.00
35	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 2"	UND	1	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00
36	Reposición asfalto vía e=0,12 m.	M3	1.50	\$ 558,775.00	\$ 838,163.00
37	Reposición concreto 3000 psi para placa vía e=0,15 m, incluye malla electrosoldada 0,15 x 0,15	M2	9	\$ 92,500.00	\$ 832,500.00
38	Reposición concreto 2500 psi para andenes e<=0,10	M2	295	\$ 47,650.00	\$14,056,750.00
39	Reposición acabado en gravilla para andenes.	M2	35	\$ 37,650.00	\$ 1,317,750.00
40	Reposición acabado en tableta gres para andenes.	M2	35	\$ 43,500.00	\$ 1,522,500.00
41	Reposición acabado en baldosa cerámica para andenes.	M2	15	\$ 53,900.00	\$ 808,500.00
COSTO DIRECTO					\$170,246,361.00
ADMINISTRACION			24%		\$40,859,124.00
IMPREVISTOS			1%		\$1,702,464.00
UTILIDAD			5%		\$8,512,318.00
IVA/UTILIDAD			16%		\$1,361,971.00
COSTO TOTAL					\$222,682,228.00

	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 9 de 18

REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Ø 2" EN POLIETILENO PE 100-63 MM EN EL SECTOR VEREDA VIENA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTI DAD	Valor Unitario	Valor Total
1	Localización y replanteo	MI	400	\$ 3,050.00	\$ 1,220,000.00
2	Excavación manual tierra H=0-1 mts	M3	10	\$ 20,399.84	\$ 203,998.00
3	Excavación manual en conglomerado H=0-1 mts	M3	15	\$ 30,249.65	\$ 453,745.00
4	Excavación manual en roca H=0-1 mts	M3	75	\$ 67,299.48	\$ 5,047,461.00
5	Retiro y cargue de material sobrante de excavación y demolición	M3	85	\$ 18,500.00	\$ 1,572,500.00
6	Relleno con material seleccionado de excavación compactado mecánicamente	M3	15	\$ 15,200.04	\$ 228,001.00
7	Suministro, extendida y compactada de recebo tipo B-200	M3	33	\$ 54,300.00	\$ 1,791,900.00
8	Suministro y colocación de arena de peña, para base y atraque y relleno de tubería.	M3	52	\$ 89,550.00	\$ 4,656,600.00
9	Suministro e instalación de tubería PE 100 - 63 MM - PN 16. No incluye unión por termo fusión.	MI	400	\$ 16,800.00	\$ 6,720,000.00
10	Empates de tubería PE 100 - 63 MM - PN 16 por termo fusión.	UND	4	\$ 75,000.00	\$ 300,000.00
11	Suministro e instalación Válvula de 2" HD multicompañía para polietileno.	UND	3	\$556,000.00	\$ 1,668,000.00
12	Suministro e instalación Válvula de 2" HD EL	UND	1	\$390,000.00	\$ 390,000.00
13	Suministro e instalación de collar derivación PE 63 MM x 1/2" PN 10 Tornillo Metal	UND	50	\$ 14,000.00	\$ 700,000.00
14	Suministro e instalación de manguera y uniones PF + UAD para domiciliaria. No incluye suspensión ni reconexión al usuario.	UND	50	\$ 25,050.03	\$ 1,252,502.00
15	Suministro e instalación Tapón 2" HF Liso	UND	3	\$ 46,400.00	\$ 139,200.00
COSTO DIRECTO					\$ 26,343,907.00
ADMINISTRACION		24%			\$6,322,538.00
IMPREVISTOS		1%			\$263,439.000
UTILIDAD		5%			\$1,317,195.00
IVA/UTILIDAD		16%			\$210,751.00
COSTO TOTAL					\$ 34,457,830.00

REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Ø 10" PVC RDE 21 EN EL SECTOR LA ALEJANDRA CARRERA 1 ESTE ENTRE DIAGONAL 16 A Y 16 y CARRERA 1 ENTRE CALLE 17 A y 19 DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT IDAD	Valor Unitario	Valor Total
1	Localización y replanteo	ML	98	\$ 3,050	\$ 298,900.00

	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 10 de 18


2	Seguridad y señalización	ML	98	\$ 12,000	\$ 1,176,000.00
3	Corte con disco diamantado andén en concreto e<=0,10	ML	202	\$ 7,500	\$ 1,515,000.00
4	Corte con disco diamantado pavimento en concreto e<=0,15	ML	77	\$ 14,999.98	\$ 1,154,998.00
5	Corte con disco diamantado andén en gravilla y/o tableta y/o baldosa e=0,04	ML	34	\$ 4,000	\$ 136,000.00
6	Demolición de andén en concreto e<=0,10	M2	61	\$ 11,800.00	\$ 719,800.00
7	Demolición de pavimento en concreto	M2	35	\$ 50,786.76	\$ 1,777,537.00
8	Demolición de acabado de andén en gravilla o tableta o baldosa.	M2	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
9	Excavación manual tierra H=0-1 mts	M3	2	\$ 20,399.84	\$ 40,800.00
10	Excavación manual en conglomerado H=0-1 mts	M3	198	\$ 30,249.65	\$ 5,989,431.00
11	Excavación manual en roca H=0-1 mts	M3	2	\$ 67,299.48	\$ 134,599.00
12	Demolición tubería asbesto-cemento de 10"	ML	58	\$ 11,499.96	\$ 666,998.00
13	Retiro y cargue de material sobrante de excavación y demolición	M3	164.93	\$ 18,500	\$ 3,051,205.00
14	Relleno con material seleccionado de excavación compactado mecánicamente	M3	2	\$ 15,200.04	\$ 30,400.00
15	Suministro, extendida y compactada de recebo tipo B-200	M3	19	\$ 54,300	\$ 1,031,700.00
16	Suministro y colocación de arena de peña, para base y atraque y relleno de tubería.	M3	16	\$ 89,550	\$ 1,432,800.00
17	Suministro e instalación de tubería de 10" PVC RDE 21	ML	98	\$ 219,100	\$ 21,471,800.00
18	Suministro e instalación Codo 45° de 10" PVC RDE 21	UND	1	\$ 899,202	\$ 899,202.00
19	Suministro e instalación Codo 22,5° de 10" PVC RDE 21	UND	2	\$ 935,500	\$ 1,871,000.00
20	Suministro e instalación Codo de 11,25° de 10" PVC RDE 21	UND	2	\$ 765,400	\$ 1,530,800.00
21	Suministro e instalación Válvula de 10" HD EL	UND	1	\$ 3,906,000	\$ 3,906,000.00
22	Suministro e instalación TEE HF 10" x 10" x 2"	UND	2	\$ 880,100	\$ 1,760,200.00
23	Suministro e instalación TEE HF 10" x 10" x 4"	UND	1	\$ 1,105,001	\$ 1,105,001.00
24	Suministro e instalación TEE HF 10" x 10" x 6"	UND	1	\$ 1,161,000	\$ 1,161,000.00
25	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 10"	UND	3	\$ 409,718	\$ 1,229,154.00
26	Suministro e instalación Unión Reparación Z x Z PVC RDE 21 - 10"	UND	1	\$ 480,000	\$ 480,000.00
27	Reposición concreto 3000 psi para placa vía e=0,15 m, incluye malla electrosoldada 0,15 x 0,15	M2	35	\$ 92,500	\$ 3,237,500.00
28	Reposición concreto 2500 psi para andenes e<=0,10	M2	107	\$ 47,650	\$ 5,098,550.00

	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 11 de 18

29	Reposición acabado en gravilla para andenes.	M2	17	\$ 37,650	\$ 640,050.00
30	Reposición acabado en tableta gres para andenes.	M2	17	\$ 43,500	\$ 739,500.00
31	Reposición acabado en baldosa cerámica para andenes.	M2	1	\$ 53,900	\$ 53,900.00
32	Gavion malla PVC	M3	50	\$149,018.87	\$ 7,450,944
33	Cuneta de concreto 2500 psi	M3	0.60	\$412,019.14	\$ 247,211
COSTO DIRECTO					\$ 72,044,980.00
ADMINISTRACION		24%			\$17,290,795.00
IMPREVISTOS		1%			\$720,450.00
UTILIDAD		5%			\$3,602,249.00
IVA/UTILIDAD		16%			\$576,360.00
COSTO TOTAL					\$94,234,834.00

COSTO DIRECTO TOTAL				\$445.480.568.00
ADMINISTRACION		24%		106.915.336.00
IMPREVISTOS		1%		4.454.806.00
UTILIDAD		5%		22.274.028.00
IVA/UTILIDAD		16%		3.563.844.00
COSTOS INDIRECTOS				137.208.014.00
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS				582.688.582.00

Entre los suscritos, CESAR JULIO GIRALDO ESPINOSA, identificado con C.C. N° 10.242.121 de Manizales, en su condición de Gerente, designado por la Junta Directiva con Resolución 002 de febrero 1° de 2012 y Acta de Posesión de la misma fecha, actuando en nombre y representación de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ "EMSERFUSA E.S.P."**, empresa industrial y comercial de Estado, del orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con NIT 890 680 053-6, quien en adelante y para efectos del presente contrato, se denominará **LA EMPRESA** y por otra parte el ingeniero civil **JAIRO FERNANDO MORENO HEREDIA**, con cedula de ciudadanía N° 79.274.164 de con Tarjeta Profesional No. 25202.25496 CND, expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, con domicilio en la carrera 49 No. 117A-49 OF 1203 de la ciudad de Bogotá, quién para efectos de este Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el siguiente Contrato de **OBRA**, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá, se encuentra facultado para contratar, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 29 de los Estatutos de la Empresa, Manual de Contratación de EMSERFUSA, Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001 y demás normas concordantes. 2). Que al tenor de lo dispuesto en los numerales 10,11 y 12 de la Resolución N° 16 de Diciembre 11 de 2014, emanada de la Junta Directiva de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P. concordante con el artículo I del MANUAL DE CONTRATACION de la Empresa, establece que el régimen aplicable a los procesos de contratación de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA "EMSERFUSA E.S.P.", es de derecho privado, de conformidad con el Artículo 31 y 32 de la ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001. En igual sentido, se han pronunciado en forma reiterativa las altas cortes y los organismos de regulación del Estado. 3). Que en el presente Contrato, no concurre ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición, o conflicto de intereses y en caso de sobrevenir cualquiera de ellas, se procederá conforme a derecho. 4) Que los servicios Públicos domiciliarios son inherentes a la finalidad de Estado según el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, por este motivo la contratación de EMSERFUSA E.S.P. debe ser un instrumento de apoyo que coadyuve a la satisfacción necesidades insatisfechas en los servicios públicos que preste según su objeto social. 5). Que la Oficina de Presupuesto de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2015000329 de Marzo 10 de 2015, para garantizar la suscripción del presente Contrato.6). Que mediante Concepto Técnico N° 500-CTE-010-15 de Marzo 09 de 2015, suscrito por el Jefe de la División de Acueducto, justifica la necesidad de esta OBRA en los siguientes términos: "...La Constitución Política de Colombia prevé en el artículo 2 como fines del Estado: servir a

	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 12 de 18

la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Adicionalmente, establece el artículo 209 que "la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". De igual manera, en virtud de lo dispuesto en los artículo 311, 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, en los que se establece que los servicios Públicos domiciliarios son inherentes a la finalidad del Estado, por este motivo la contratación de EMSERFUSA E.S.P. debe ser un instrumento de apoyo que coadyuve a la satisfacción necesidades insatisfechas en los servicios públicos que preste según su objeto social. En desarrollo de lo señalado por la ley 142 de 1994, la división de acueducto con el fin de dar cumplimiento al sistema de gestión implementados por la empresa y a las peticiones de nuestros usuarios, donde se realiza la ejecución de obras. En atención a que las funciones de la División de Acueducto son garantizar la prestación del servicio continuo, eficiente y de calidad, existe la necesidad de realizar procesos de **EXPANSION Y REPOSICION** de redes, para garantizar la prestación del servicio de manera eficiente, continua e interrumpida como lo establece la ley 142 de 1994 en el Municipio de Fusagasugá. Las obras a realizar son las proyectadas en el Plan de Acción 2015, teniendo en cuenta que algunas de las redes ya han cumplido su vida útil y otras presentan diámetros insuficientes para los caudales demandados por la población, siendo imperioso su remplazo, por lo que se planificaron ejecutarlas por EMSERFUSA ESP durante la presente vigencia. Por lo expuesto anteriormente resulta necesario contratar las siguientes obras de expansión y reposición para el adecuado funcionamiento de las redes de Acueducto en el Municipio de Fusagasugá. " 7) De conformidad con el cuadro comparativo de fecha 26 de Marzo de 2015. se seleccionó al ingeniero civil **JAIRO FERNANDO MORENO HEREDIA**, por cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos según lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y el Manual de Contratación. 8) Que para seleccionar al proveedor de bienes y/o servicios EMSERFUSA E.S.P. empleó el procedimiento contemplado en el artículo once (11) del Manual de Contratación: 11.2 **INVITACIÓN PUBLICA DE OFERTAS DE 30 A 2000 SMLMV**, será requisito formular invitación pública a ofertar a personas indeterminadas en la página web de la Entidad. No obstante, si realizada la invitación no se presenta sino un oferente cuya oferta cumpla con los criterios habilitantes y de selección establecido por la empresa, se podrá contratar con éste. De acuerdo a lo anterior, el contrato se registrará por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA-. OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO, EN LOS BARRIOS LA PAMPA CARRERA 65, BALMORAL, MANILA, RED CHINAUTA ENTRE LA PLANTA LA VENTA Y PORVENIR Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS FUNDADORES, CARRERA 6, LA ALEJANDRA Y SECTOR RURAL DE VIENA EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA** de conformidad con la propuesta de fecha 24 de Marzo de 2015, presentada por el Contratista, la cual forma parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA-IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ "EMSERFUSA ESP."** Pagará el gasto que ocasione el presente Contrato de SUMINISTRO con cargo al Numeral: 030811010104 "Estaciones, Tanques y redes de conducción y almacenamiento – 30811010204 Estaciones, Tanques y redes de conducción y distribución de la vigencia fiscal de 2015. **CLÁUSULA TERCERA-. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES:** Las partes cumplirán los siguientes: **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** 1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y en trabamientos que afecten el debido desarrollo. 3. Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información oportuna y confiable respecto de los asuntos de su cargo. 4. Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicación que fundamente este acto. 5. Mantener informada a la Oficina Jurídica de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato. 6. Acreditar mensualmente, junto con el informe de supervisión su afiliación y pago al sistema de Seguridad Social integral, en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 7. Atender los requerimientos efectuados directamente por el contratante o por conducto del supervisor. 8. Además se obliga a dar estricto cumplimiento a las normas del Sistema de Gestión Integrado de calidad y al Programa de Transparencia por Colombia. **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:** 1. Suministrar toda la información requerida en los términos de referencia como obligaciones posteriores a la aceptación de la oferta y suscripción del contrato. 2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada. 3. Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la entrega a satisfacción a la Supervisión. 4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 5. Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás




CONTRATO

CÓDIGO 110-F-06

VERSIÓN 02


PÁGINA 13 de 18

elementos necesarios para la ejecución de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidos por EMSERFUSA E.S.P. 6. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 8. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución del proyecto. 9. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construcción del campamento de obra, cerramiento o aislamiento del área a intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencias. 10. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de EMSERFUSA E.S.P. previo visto bueno del Supervisor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EMSERFUSA E.S.P. 11. Presentar al Supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EMSERFUSA E.S.P. le solicite. 12. Realizar y presentar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 13. Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, actas parciales, final de obra y liquidación. 14. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra EMSERFUSA E.S.P. 15. Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega física y recibo a satisfacción por parte de la Supervisión. 16. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. 17. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso, así como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 18. Mantener al frente de las obras el personal mínimo ofrecido en su propuesta. 19. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Supervisión. 20. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza Libre de escombros. El Contratista se obliga a realizar la disposición final de escombros en los sitios autorizados por la empresa. 21. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 22. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad, en las áreas de intervención, en donde se realice la intervención. 23. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes y 4) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes. 24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 25. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique EMSERFUSA E.S.P. a través del supervisor del Contrato. 26. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. 27. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten deterioro, durante un período de un (1) año contado a partir de la entrega de las obras. 28. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes. 29. Coordinar la correcta ejecución de los contratos de suministros e instalación de la dotación estructural y el sistema de seguridad. 30. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía el flujo de inversión mensual en obra. 31. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) días calendarios a la adjudicación el listado de precios de los insumos (materiales, equipo, herramienta y mano de obra) así como la totalidad de los análisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios presentados. 32. Presentar al supervisor para su aprobación, en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario siguientes a aprobación de la garantía la organización del personal en un diagrama de ejecución (Organigrama General del Proyecto), líneas de mando y coordinación, niveles de decisión, número de profesionales, sitios en los cuales se desempeñarán los diferentes profesionales, Gerencia del proyecto, su ubicación. Las funciones de cada uno de los profesionales responsables de la dirección y, en general, de la ejecución de cada uno de los trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar con cada uno,


	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 14 de 18

dedicación y alcance y, en general, todos los detalles necesarios para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados. En este organigrama como en la descripción del equipo de trabajo se deberá incluir el tipo de organización administrativa con la cual contará el CONTRATISTA, las funciones del personal que interactuará con EMSERFUSA E.S.P. Deberá describir las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado, etc., y todas aquellas asociadas a la buena ejecución del proyecto. 33. Presentar a la Supervisión en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a la aprobación de la garantía una descripción detallada de la metodología a seguir, para la ejecución del contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución del proyecto deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el Supervisor, EMSERFUSA E.S.P. y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará los trabajos, incluyendo entre otros, las obras preliminares, selección y fabricación de equipos, vías de acceso, suministros, implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de equipos mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto. En el documento es necesario presentar: a). Características sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el cronograma de ejecución del proyecto. b). Logística consistente en la descripción de la organización, procesos y actividades a desarrollar, indicando las técnicas o métodos para llevarla a cabo. En suma desarrollo del método constructivo, procedimientos constructivos, tasas de avance, y demás. c). Deberá presentar en particular la organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administración del contrato. d). Se deben analizar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. e). Igualmente se debe exponer sobre el manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento y distribución. f). En este enfoque metodológico y logístico el CONTRATISTA deberá incluir en un aparte como acometerá la protección y mantenimiento de la vía existente con base en las consideraciones especiales, por tratarse de ser la primera obra y la ruta crítica del proyecto, se dedicará especial atención al tiempo de construcción, metodología y logística para la misma. g). Debe presentar de manera resumida y en los aspectos principales sobre la cantidad, calidad y estado, de equipos y herramientas propuestos a la ejecución del proyecto frente al cronograma de actividades para las principales obras del proyecto. Con el propósito de implementar su enfoque metodológico y logístico para la ejecución del proyecto, el CONTRATISTA deberá contar con una herramienta de software usada con ese propósito, moderna, ágil, procedimental, la cual deberá permitir el uso compartido con la Supervisión y EMSERFUSA E.S.P. 34. Presentar el programa detallado de obra a realizar por capítulos, a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicación Software tipo Project o similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con el plazo máximo de ejecución establecido y dentro de los parámetros propuestos. Este trabajo conjunto entre el CONTRATISTA e Supervisión se entregará a EMSERFUSA E.S.P. dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato. Deberá incluir: La secuencia y duración de cada una de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica, ruta crítica, programación de los trabajos que incluya todas las actividades (capítulos, subcapítulos y los ítems en su totalidad), programa detallado de personal por actividades, flujo mensual de inversión detallado, capítulo por capítulo, lo cual guardará relación lógica con la obra a recibir por la Supervisión, durante el mismo período, programa de suministros detallados, programa de equipos. 35. Presentar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato: el plan de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad industrial, el programa de salud ocupacional, el programa de manejo ambiental. 36. No modificar unilateralmente el programa de trabajo acordado. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del Supervisor y la verificación por parte de EMSERFUSA E.S.P., en caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Supervisor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para EMSERFUSA E.S.P.. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se




	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 15 de 18

considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del Supervisor no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta. 37. Demoler y reemplazar toda obra ejecutada que, según el análisis de calidad, resulte defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, bajo su costo, en el término indicado por el Supervisor o EMSERFUSA E.S.P. 38. Asumir el costo de toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a las autorizadas por EMSERFUSA E.S.P. como obligación y que requiera desplazamiento de su equipo profesional. 39. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y del director de la Supervisión y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de EMSERFUSA E.S.P. 40. Suministrar e instalar la valla de información correspondiente, dentro de los quince (15) días siguientes a la orden de inicio proferida por el Departamento. 41. Elaborar los planos record de todos los diseños y planos arquitectónicos y demás, los cuales deberán ser entregados a EMSERFUSA E.S.P. con el visto bueno de la Supervisión, en el proceso de liquidación de la obra, en medio impreso y magnético bajo los mismos parámetros de los planos diseños entregados. 42. Realizar durante todo el proceso de construcción el manual de mantenimiento, en el cual deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y demás, así como de los equipos instalados) como funcionan, como es su mantenimiento y anexar el original de las garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. Todo lo anterior con la aprobación de la Supervisión. 43. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de obra como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público. 44. Acreditar el pago de las regalías por los materiales y minerales adquiridos o extraídos para la ejecución de la obra, así como la procedencia lícita de los mismos. 45. Cumplir con los manuales de Buenas Prácticas Ambientales y de Supervisión vigentes en **EMSERFUSA E.S.P. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:** 1. Entregar al CONTRATISTA las sumas indicadas en el contrato, en los plazos y términos allí previstos. 2) Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato a través de la supervisión. 3) Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo. 4) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. **CLÁUSULA CUARTA-. LUGAR DE EJECUCION:** La ejecución del contrato se desarrollará en los barrios la Pampa calle 65, Balmoral carrera 11 entre calles 18 A y 20, carrera 8 entre 22 y 25, calle 2 F entre carreras 9 y 10, sector la venta entre PTAP La Venta y El Porvenir, Carrera 6 entre 12 y 16, Sector rural de Viena, Carrera 1 entre calles 17 A y 19. **CLÁUSULA QUINTA-. VALOR:** El valor total del presente contrato asciende a **QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$582.688.582.00).** M/CTE IVA INCLUIDO, de conformidad con la oferta presentada el 24 de Marzo de 2015 conservando el precio, cantidad y calidad contenidos en la misma, la cual para todos los efectos legales forma parte integral de este contrato. **CLÁUSULA SEXTA-. FORMA DE PAGO:** La forma de pago será mediante actas parciales previa presentación de la factura de cobro y certificación de recibido a satisfacción por parte del funcionario supervisor, sumado a la presentación de los documentos idóneos que acrediten el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social en salud y pensión. **CLÁUSULA SÉPTIMA-PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato será de ocho (8) meses contado a partir de la firma del acta de inicio y su VIGENCIA será el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. **CLÁUSULA OCTAVA-GARANTIAS:** EL CONTRATISTA, deberá constituir a favor de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ- EMSERFUSA E.S.P., dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, garantía otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Bancaria, cuya Póliza Matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, para amparar los siguientes riesgos: **A) CUMPLIMIENTO:** En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. **B) CALIDAD DE LOS MATERIALES DE OBRA:** En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo del contrato y cinco (5) años más. **C) PRESTACIONES SOCIALES:** Por el 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. **D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales vigentes, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013. **E) ESTABILIDAD DE LA OBRA:** En cuantía equivalente al 20% del valor del contrato con vigencia igual al plazo del


	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 16 de 18

contrato y cinco (5) años más. **CLÁUSULA NOVENA PENAL** En caso de incumplimiento total o parcial de cualesquiera de las obligaciones del contratista, se causará a su cargo una cláusula penal pecuniaria, cuyo monto, según lo defina el facultado para contratar será hasta por el cincuenta por ciento (50%) del precio correspondiente pedido o del contrato, según sea el caso, si el cumplimiento es total y proporcionalmente si el incumplimiento es parcial. El pago de la pena no extingue para el contratista el cumplimiento de la obligación principal. EMSERFUSA E.S.P. podrá compensar el valor de la cláusula penal pecuniaria hasta la concurrencia de los valores que se adeuden al contratista por cualquier concepto. De no ser posible la compensación total o parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar el valor o el saldo no compensado de la cláusula penal compensatoria en la cuenta que EMSERFUSA E.S.P. le indique, dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que con tal fin le curse. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. EMSERFUSA E.S.P. se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten y salvo que en el contrato se estipule una cláusula penal distinta a la aquí contemplada. **MULTAS DE APREMIO.-** En caso de mora de cualesquiera de las obligaciones contraídas en virtud de los contratos cuyas obligaciones no sean de ejecución instantánea, durante la vigencia del contrato y sin perjuicio de la cláusula penal compensatoria y de la caducidad, si a ella hubiera lugar, se causarán a cargo del contratista, multas de apremio equivalentes a dos punto cinco por ciento (2.5%) del precio de la parte incumplida, por cada semana de atraso o proporcional por fracción. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. EMSERFUSA E.S.P. podrá compensar el valor de la multa de apremio hasta la concurrencia de los valores que se adeuden por cualquier concepto. De no ser posible la compensación total o parcial, el CONTRATISTA se obliga a consignar el valor o el saldo no compensado de la multa en la cuenta que EMSERFUSA E.S.P. le indique dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que con tal fin le curse. **CLÁUSULA DECIMA.- SUPERVISIÓN:** La Supervisión del presente Contrato será ejercida por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ "EMSERFUSA ESP", a través del Jefe de la División de Acueducto o quien designe la Gerencia. **FUNCIONES DEL SUPERVISOR:** 1). Verificar que el Contratista cumpla estrictamente las obligaciones descritas en este documento. 2). Informar por escrito al Gerente respecto al incumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte de el Contratista. 3). Formular por escrito al Contratista todas las observaciones que sean pertinentes, con relación a la correcta ejecución del contrato. 4). Velar por la oportuna presentación de cuentas de cobro y/o facturas por parte de el Contratista. 5). Revisar los documentos y soportes presentados por el contratista para efectuar pagos a cargo de la EMPRESA, así como también la certificación acerca del cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA frente al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales. 6). Certificar respecto al cumplimiento del Contrato, documento que se constituye en requisito previo, para el pago que debe realizar la Empresa y cuyo incumplimiento acarrea responsabilidad para el supervisor. 7). Realizar la evaluación de el contratista y reevaluación si fuere necesario. 8). Las demás, contenidas en el artículo 27 del Manual de Contratación, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA -. REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL:** EL CONTRATISTA, con la suscripción del presente documento deberá acreditar su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social en salud y pensión, conforme al Artículo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de agosto 02 de 2002, Leyes 797 y 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y demás normatividad concordante. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PUBLICACIÓN:** El presente contrato se considerará perfeccionado con el acuerdo de las partes. Para su ejecución se requerirá la existencia de disponibilidad, el registro presupuestal, garantías y suscripción del acta de inicio. La Publicación se realizará en la página Web de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 0019 de 2012. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integral de este contrato todos los documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante su desarrollo. 1) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal. 2) Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio. 3). Nit o Rut. 4). Manifestación de interés, aceptación de propuesta. 5). Certificados emitidos por la Procuraduría y Contraloría General de la Nación acerca de los antecedentes de el contratista. 6) Planilla o certificación de pagos a seguridad social y parafiscal. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD FISCAL Y TRIBUTARIA:** El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de la ley. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las divergencias que surjan durante la ejecución del objeto contractual, se solucionarán preferiblemente por los mecanismos de conciliación y transacción. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral con EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos, distintos al valor acordado en la cláusula

	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 17 de 18





quinta del mismo. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA-. PROTECCION Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE MEDIO AMBIENTE.** EL CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA-. INDEMNIDAD DE LA EMPRESA:** La Empresa se mantendrá indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del Contratista. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA-. RESPONSABILIDAD:** El contratista ejecutará el contrato en forma personal y por su cuenta y riesgo. Por lo tanto EMSERFUSA ESP, no asume responsabilidad alguna por los daños derivados de las acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, que generen perjuicios a EMSERFUSA ESP, a terceros o al mismo contratista, en razón de la ejecución del contrato, razón por la cual el contratista se hace responsable por los daños imputables y causados al Municipio o a terceros. **CLAUSULA VIGESIMA-. SUSPENSIONES, MODIFICACIONES, ADICIONES, PRÓRROGAS:** Por ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, conveniencia de las partes o interés público, se podrá suspender la ejecución del contrato previo concepto del supervisor, para lo cual se suscribirá un acta en la que conste tal evento. Atendiendo al principio de Autonomía de voluntad de las partes, los contratos que celebre la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá "EMSERFUSA E.S.P" podrán modificarse, adicionarse, prorrogarse por autorización expresa del representante legal y sea justificada por quien la solicita, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA -. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO:** El contrato podrá darse por terminado en los siguientes eventos: 1. Por la ejecución del objeto del contrato. 2. Por haberse agotado el plazo de ejecución. 3. Por grave incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las partes. 4. Por la imposibilidad jurídica, financiera o presupuestal que se presente en su desarrollo. 5. Por mutuo acuerdo de las partes contratantes. 6. Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que le dieron lugar hayan variado sustancialmente. 7. Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad, que se agrave al continuar desarrollando el objeto contractual. 8. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 9. Por interdicción judicial del Contratista. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA-. CLAUSULA DE ETICA Y CONFLICTO DE INTERESES:** El Contratista reconoce y acepta haber leído, entendido, los términos del Código de Ética de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P, y se comprometa a aplicar el citado código en cada etapa contractual, documento que se entrega como anexo al presente contrato. Adicional a lo anterior el Contratista se compromete a realizar las siguientes acciones: a) Ejercer el mayor cuidado y hacer todas las diligencias razonables para prevenir acciones, condiciones o circunstancias que pudieran dar como resultado un conflicto con los intereses de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P. Esta obligación será también aplicable a las actividades de los empleados y agentes del CONTRATISTA en sus relaciones con los empleados y directivos de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., vendedores, subcontratistas y terceros por razón de los servicios, obras o compras contratadas. b) Evitar que en nombre propio o por intermedio de sus empleados y/o agentes se proporcione u ofrezca cualquier tipo de dádiva o beneficio a algún empleado o miembro directivo de la entidad. c) Informar de cualquier solicitud que le sea realizada en estos mismos términos, con ocasión a su contratación, ya sea en provecho de un empleado, directivo o de un tercero al momento de ser aceptada su oferta, o en cualquier tiempo durante la duración del contrato. d) Notificar a la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P, la identidad de cualquier directivo, empleado de dicha Entidad o sus familiares, respecto del cual EL CONTRATISTA conozca que existe, directa o indirectamente, interés considerable en las actividades del CONTRATISTA o en sus finanzas. f) Toda la información que se maneje entre el CONTRATISTA y la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P con ocasión del presente contrato, será considerada como reservada y confidencial. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: LIQUIDACION DEL CONTRATO:** El presente Contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto o a más tardar antes del vencimiento del cuarto mes siguiente a la finalización del contrato. También en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaran las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la ampliación o extensión si es el caso de garantía de contrato para avalar las obligaciones que debe cumplir con posterioridad a la extensión del mismo. **PARÁGRAFO: LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA "EMSERFUSA ESP" y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA-. INHABILIDADES E**

[Handwritten signature]

	CONTRATO	CÓDIGO 110-F-06
		VERSIÓN 02
		PÁGINA 18 de 18

INCOMPATIBILIDADES: El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad y demás prohibiciones para contratar, previstas en la Constitución Política, en los artículos 8 (adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por los artículos 1 y 2 de la ley 1474 de 2011), 9 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4 de la Ley 1474 de 2011 por medio del cual se adicionó el literal f) al numeral 2 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA.- DOMICILIO:** Para todos los efectos derivados del presente contrato, se fija como domicilio contractual las instalaciones de EMSERFUSA ESP ubicadas en la Avenida Las Palmas N° 4-66 Fusagasugá – Cundinamarca. **CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA -. NORMAS y DECLARACIONES:** El presente contrato se regirá por el Manual de Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA ESP, Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, Ley 1474 de 2011, Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001 y sus Decretos reglamentarios, y demás disposiciones.

Para constancia se firma en Fusagasugá, a los treinta y un (31) días del mes de Marzo de dos mil quince (2015).

CONTRATANTE:  CESAR JULIO GIRALDO ESPINOSA GERENTE EMSERFUSA E.S.P.	Vo.Bo. JEFE DEPENDENCIA EJECUTORA:  EDGAR ALEXANDER VALENZUELA CUBILLOS
ACEPTACIÓN:  CONTRATISTA: JAIRO FERNANDO MORENO HEREDIA NIT 79.274.164 DE BOGOTÁ	Vo.Bo. JEFE OFICINA JURÍDICA:  FERNEY CABRERA GUARNIZO
Revisó: Dr. Orlando Espinosa Moya - Abogado	NO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL 2015000418 31/03/15

ELABORÓ: ALBA CASTAÑO RODRIGUEZ – AUX JURÍDICA